

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園（本村）整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～管繕費等				
9 ・・・・現場環境改善費				
10 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
13 ・一般管理費等				
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳				
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
B1 土工【市道整備】	1.000	式		
B2・掘削工	1.000	式		
B2・盛土工	1.000	式		
B2・路体盛土工	1.000	式		
B2・路床盛土工	1.000	式		
B2・法面工	1.000	式		
B1 残土処分工	1.000	式		
B2・残土処理工	1.000	式		
B1 法面工	1.000	式		
B2・板柵工	1.000	式		
B1 擁壁工	1.000	式		
B2・作業土工	1.000	式		
B2・現場打擁壁工	1.000	式		
B1 ブロック積工	1.000	式		
B2・作業土工	1.000	式		
B2・ブロック積工 1号ブロック積	1.000	式		
B2・ブロック積工 2号ブロック積	1.000	式		
B2・ブロック積工 4号ブロック積	1.000	式		
B1 構造物取壊工	1.000	式		
B2・コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	1.000	式		
B2・舗装版撤去	1.000	式		
B1 運搬処理工	1.000	式		
B2・ガラ運搬処理工	1.000	式		
B1 舗装工	1.000	式		
B2・アスファルト舗装工	1.000	式		
B2・コンクリート舗装工	1.000	式		
B2・復旧舗装工	1.000	式		
B1 路面排水工	1.000	式		
B2・作業土工	1.000	式		
B2・側溝工	1.000	式		
B2・管渠工	1.000	式		

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
B2・集水枳工	1.000	式		
B1 付帯施設工	1.000	式		
B2・安全施設工	1.000	式		
B1 整地工【ほ場整備】	1.000	式		
B2・表土はぎ工	1.000	式		
B2・法面工	1.000	式		
B2・暗渠排水工	1.000	式		
B2・作業土工	1.000	式		
B2・コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	1.000	式		
B1 排水路工【ほ場整備】	1.000	式		
B2・作業土工	1.000	式		
B2・排水路工	1.000	式		
B2・付帯工	1.000	式		
B1 土工【ほ場整備】	1.000	式		
B2・掘削工	1.000	式		
B2・盛土工	1.000	式		
B2・路床盛土工	1.000	式		
B2・法面工	1.000	式		
B1 残土処分工	1.000	式		
B2・残土処理工	1.000	式		
B1 舗装工【ほ場整備】	1.000	式		
B2・アスファルト舗装工	1.000	式		
B1 ブロック積工【ほ場整備】	1.000	式		
B2・作業土工	1.000	式		
B2・ブロック積工 3号ブロック積	1.000	式		

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
B1 土工【市道整備】					
B2・掘削工	1.000	式			
000001 土砂掘削(片切)	748.000	m3			歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削(オープン)	1,110.000	m3			歩A・単A B単 2号
合 計					
B2・盛土工					
000003 盛土(道路外) 流用土	773.000	m3			歩A・単A B単 3号
合 計					
B2・路体盛土工					
000004 路体盛土 流用土 (W<2.5m)	114.000	m3			歩A・単A B単 4号
合 計					
B2・路床盛土工					
000005 路床盛土 流用土 (W<2.5m)	42.000	m3			歩A・単A B単 5号
000006 路床盛土 流用土 (4.0m W)	156.000	m3			歩A・単A B単 6号
合 計					
B2・法面工					
000007 法面整形 掘削部	377.000	m ²			歩A・単A B単 7号
000008 法面整形 盛土部	811.000	m ²			歩A・単A B単 8号
合 計					
B1 残土処分工					
B2・残土処理工					
000009 残土運搬処分 処分先：公共間流用	876.000	m3			歩A・単A B単 9号
合 計					
B1 法面工					
B2・板柵工					
000010 板柵土留 H=1000	33.000	m			歩A・単A B単 10号
合 計					
B1 擁壁工					
B2・作業土工					
000011 床掘	73.000	m3			歩A・単A B単 11号
000012 埋戻	42.000	m3			歩A・単A B単 12号
合 計					
B2・現場打擁壁工					
000013 現場打擁壁	1.000	式			歩A・単A B単 13号
合 計	1.000	式			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計					
B1 ブロック積工	1.000	式			
B2・作業土工	1.000	式			
000014 床掘	117.000	m3			歩A・単A B単 14号
000015 埋戻	78.000	m3			歩A・単A B単 15号
合 計					
B2・ブロック積工 1号ブロック積	1.000	式			
000016 コンクリートブロック基礎	58.000	m			歩A・単A B単 16号
000017 コンクリートブロック積 裏コ15cm	264.000	m ²			歩A・単A B単 17号
000018 裏込め材 RC-40	109.000	m3			歩A・単A B単 18号
000019 天端コンクリート	55.000	m			歩A・単A B単 19号
000020 目地材	17.000	m ²			歩A・単A B単 20号
合 計					
B2・ブロック積工 2号ブロック積	1.000	式			
000021 コンクリートブロック基礎	38.000	m			歩A・単A B単 21号
000022 コンクリートブロック積 裏コ10cm	67.000	m ²			歩A・単A B単 22号
000023 裏込め材 RC-40	27.000	m3			歩A・単A B単 23号
000024 天端コンクリート	38.000	m			歩A・単A B単 24号
000025 目地材	2.500	m ²			歩A・単A B単 25号
合 計					
B2・ブロック積工 4号ブロック積	1.000	式			
000026 コンクリートブロック基礎	4.900	m			歩A・単A B単 26号
000027 コンクリートブロック積 裏コ10cm	9.000	m ²			歩A・単A B単 27号
000028 裏込め材 RC-40	2.000	m3			歩A・単A B単 28号
000029 天端コンクリート	4.900	m			歩A・単A B単 29号
合 計					
B1 構造物取壊工	1.000	式			
B2・コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	1.000	式			
000030 コンクリート構造物取壊し	73.000	m			歩A・単A B単 30号
合 計					
B2・舗装版撤去	1.000	式			
000031 舗装版撤去 Co舗装版 t=15cm以下	240.000	m ²			歩A・単A B単 31号
000032 舗装版撤去 As舗装版 t=15cm以内	54.000	m ²			歩A・単A B単 32号
合 計					
B1 運搬処理工	1.000	式			
B2・ガラ運搬処理工	1.000	式			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000033 コンクリート殻運搬・処分(無筋) 処分先:津名リサイクルプラント	28.000	m ³			歩A・単A B単 33号
000034 コンクリート殻運搬・処分(舗装版) 処分先:津名リサイクルプラント	24.000	m ³			歩A・単A B単 34号
000035 アスファルト殻運搬・処分 処分先:津名リサイクルプラント	2.700	m ³			歩A・単A B単 35号
合 計					
B1 舗装工	1.000	式			
B2・アスファルト舗装工	1.000	式			
000036 不陸整正	1,292.000	m ²			歩A・単A B単 36号
000037 下層路盤盤工 RC-40 t=10cm	1,043.000	m ²			歩A・単A B単 37号
000038 上層路盤	1,043.000	m ²			歩A・単A B単 38号
000039 表層工 再生密粒度アスコン t=5cm	1,026.000	m ²			歩A・単A B単 39号
合 計					
B2・コンクリート舗装工	1.000	式			
000040 路盤工 RC-40 t=15cm	238.000	m ²			歩A・単A B単 40号
000041 Co舗装工 t=10cm	178.000	m ²			歩A・単A B単 41号
合 計					
B2・復旧舗装工	1.000	式			
000042 舗装復旧 アスファルト	1.000	式			歩A・単A B単 42号
合 計					
B1 路面排水工	1.000	式			
B2・作業土工	1.000	式			
000043 床掘	83.000	m ³			歩A・単A B単 43号
000044 埋戻	54.000	m ³			歩A・単A B単 44号
合 計					
B2・側溝工	1.000	式			
000045 P U 3 0 0 B 300×300	230.000	m			歩A・単A B単 45号
000046 自由勾配側溝(400型) B300×H400	8.000	m			歩A・単A B単 46号
000047 自由勾配側溝(500型) B300×H500	4.300	m			歩A・単A B単 47号
000048 インバートコンクリート	0.400	m ³			歩A・単A B単 48号
000049 自由勾配側溝蓋 300用	12.000	枚			歩A・単A B単 49号
合 計					
B2・管渠工	1.000	式			
000050 管渠型側溝300	16.000	m			歩A・単A B単 50号
合 計					
B2・集水樹工	1.000	式			
000051 集水樹 400×400×600	4.000	箇所			歩A・単A B単 51号
000052 集水樹 500×500×700	1.000	箇所			歩A・単A B単 52号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000053 集水樹 500×500×800	2.000	箇所			歩A・単A B単 53号
合 計					
B1 付帯施設工	1.000	式			
B2・安全施設工	1.000	式			
000054 ガードレール 土中式	121.000	m			歩A・単A B単 54号
000055 ガードレール Co建込	59.000	m			歩A・単A B単 55号
000056 ガードレール基礎	59.000	m			歩A・単A B単 56号
合 計					
B1 整地工【ほ場整備】	1.000	式			
B2・表土はぎ工	1.000	式			
000057 表土はぎ	559.000	m ²			歩A・単A B単 57号
合 計					
B2・法面工	1.000	式			
000058 法面整形 掘削部	232.000	m ²			歩A・単A B単 58号
000059 法面整形 盛土部	1,275.000	m ²			歩A・単A B単 59号
合 計					
B2・暗渠排水工	1.000	式			
000060 暗渠工 100	91.000	m			歩A・単A B単 60号
合 計					
B2・作業土工	1.000	式			
000061 床掘	33.000	m ³			歩A・単A B単 61号
合 計					
B2・コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	1.000	式			
000062 コンクリート構造物取壊し	89.000	m			歩A・単A B単 62号
000063 コンクリート殻運搬・処分(無筋) 処分先:津名リサイクルプラント	31.000	m ³			歩A・単A B単 63号
合 計					
B1 排水路工【ほ場整備】	1.000	式			
B2・作業土工	1.000	式			
000064 床掘	140.000	m ³			歩A・単A B単 64号
000065 埋戻	85.000	m ³			歩A・単A B単 65号
合 計					
B2・排水路工	1.000	式			
000066 PU300B 300×300	55.300	m			歩A・単A B単 66号
000067 PU-240	210.000	m			歩A・単A B単 67号
000068 側溝蓋 PU240	211.000	枚			歩A・単A B単 68号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計					
B2・付帯工	1.000	式			
000069 集水樹 300×300×600	7.000	箇所			歩A・単A B単 69号
000070 集水樹 400×400×600	4.000	箇所			歩A・単A B単 70号
000071 管渠型側溝240	23.000	m			歩A・単A B単 71号
000072 暗渠排水管 VU 150	64.300	m			歩A・単A B単 72号
000073 暗渠排水管 VU 150	0.600	m			歩A・単A B単 73号
合 計					
B1 土工【ほ場整備】	1.000	式			
B2・掘削工	1.000	式			
000074 土砂掘削(片切)	68.000	m ³			歩A・単A B単 74号
000075 土砂掘削(オープン)	979.000	m ³			歩A・単A B単 75号
合 計					
B2・盛土工	1.000	式			
000076 盛土(道路外) 流用土	50.000	m ³			歩A・単A B単 76号
合 計					
B2・路床盛土工	1.000	式			
000077 路床盛土 流用土(4.0m W)	150.000	m ³			歩A・単A B単 77号
合 計					
B2・法面工	1.000	式			
000078 法面整形 掘削部	232.000	m ²			歩A・単A B単 78号
000079 法面整形 盛土部	1,278.000	m ²			歩A・単A B単 79号
合 計					
B1 残土処分工	1.000	式			
B2・残土処理工	1.000	式			
000080 残土運搬処分 処分先:公共間流用	941.000	m ³			歩A・単A B単 80号
合 計					
B1 舗装工【ほ場整備】	1.000	式			
B2・アスファルト舗装工	1.000	式			
000081 不陸整正	232.000	m ²			歩A・単A B単 81号
000082 下層路盤盤工 RC-40 10cm	232.000	m ²			歩A・単A B単 82号
000083 上層路盤	232.000	m ²			歩A・単A B単 83号
000084 表層工 再生密粒度アスコン t=5cm	227.000	m ²			歩A・単A B単 84号
合 計					
B1 ブロック積工【ほ場整備】	1.000	式			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B2・作業土工					
	1.000	式			
000085 床掘					歩A・単A B単 85号
	17.000	m3			
000086 埋戻					歩A・単A B単 86号
	11.000	m3			
合計					
B2・ブロック積工					
3号ブロック積					
000087 コンクリートブロック基礎	1.000	式			歩A・単A B単 87号
000088 コンクリートブロック積 裏3010cm	15.700	m			歩A・単A B単 88号
000089 裏込め材 RC-40	19.000	m ²			歩A・単A B単 89号
000090 小口止コンクリート	7.000	m3			歩A・単A B単 90号
	1.000	式			歩A・単A B単 91号
000091 天端コンクリート	16.000	m			歩A・単A B単 92号
000092 目地材	0.600	m ²			歩A・単A B単 93号
000093 有孔管 VU 100	15.700	m			歩A・単A B単 93号
合計					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	土砂掘削(片切)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 40号
	合計					
	単価					
*** B単 - 2号 ***						
000002	土砂掘削(オープン)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3			S単 41号
	合計					
	単価					
*** B単 - 3号 ***						
000003	盛土(道路外) 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 47号
	合計					
	単価					
*** B単 - 4号 ***						
000004	路体盛土 流用土 (W<2.5m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 42号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
*** B単 - 5号 ***						
000005	路床盛土 流用土 (W<2.5m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 42号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
*** B単 - 6号 ***						
000006	路床盛土 流用土 (4.0m W)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S単 48号
	合計					
	単価					
*** B単 - 7号 ***						
000007	法面整形 掘削部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m ²			S単 51号
	合計					
	単価					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、珪質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
000009	残土運搬処分 処分先：公共間流用		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、22.5km 以下	1.000	m ³			S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 43号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
000010	板柵土留 H=1000		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	板柵土留 H=1000	1.000	m			S単 5号
S02115	普通作業員	0.400	人			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
000011	床掘		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	1.000	m ³			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
000012	埋戻		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SQ0005	SP バックホウ埋戻 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³			S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ()	1.000	m ³			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
000013	現場打擁壁		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.000	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.000	m ³			S単 60号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高炉B) W/C65%	17.000	m ³			S単 64号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満、計上する、目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.800	m ²			S単 71号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	0.400	m ²			S単 58号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管	4.000	m			S単 31号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	45.000	m ²			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
000014	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m ³			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
000015	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQ0005	SP バックホウ埋戻 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³			S単 80号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ()	1.000	m ³			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
000016	コンクリートブロック基礎		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.360	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.500	m ²			S単 68号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.500	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	7.500	m ³			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
000017	コンクリートブロック積 裏コ15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQ2711	コンクリートブロック積工(材料含む) 練積, 無し, 昼間施工, 15, 18-8-40(高炉B), なし	1.000	m ²			S単 82号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
000018	裏込め材 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m ³			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
000019	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.910	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.220	m ²			S単 68号
	合計					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
000020	目地材		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリートブロック基礎		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.140	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²			S単 68号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.200	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.200	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
000022	コンクリートブロック積 裏コ10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQ2711	コンクリートブロック積工(材料含む) 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
000023	裏込め材 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
000024	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.820	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
000025	目地材		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026	コンクリートブロック基礎		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉P) W/C65%	1.140	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²			S単 68号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.200	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	7.200	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
000027	コンクリートブロック積 裏コ10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQ2711	コンクリートブロック積工(材料含む) 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉P),なし	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
000028	裏込め材 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
000029	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉P) W/C65%	0.820	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
000030	コンクリート構造物取壊し		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	3.900	m ³			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
000031	舗装版撤去 Co舗装版 t=15cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
000032	舗装版撤去 As舗装版 t=15cm以内		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
000033	コンクリート殻運搬・処分(無筋) 処分先:津名リサイクルプラント		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m3			S単 53号
S02123	産業廃棄物処分費(無筋コンクリート) 津名リサイクルプラント	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート殻運搬・処分(舗装版) 処分先:津名リサイクルプラント		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m3			S単 54号
S02123	産業廃棄物処分費(無筋コンクリート) 津名リサイクルプラント	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
000035	アスファルト殻運搬・処分 処分先:津名リサイクルプラント		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m3			S単 54号
S02123	産業廃棄物処分費(アスファルト殻) 津名リサイクルプラント	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
000036	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-なし	1.000	m ²			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
000037	下層路盤盤工 RC-40 10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッパ-ラン RC-40	1.000	m ²			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
000038	上層路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
000039	表層工 再生密粒度アスコン t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾝ(13)	1.000	m ²			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
000040	路盤工 RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ-ﾗﾝ RC-40	1.000	m ²			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
000041	Co舗装工 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
000042	舗装復旧 アスファルト		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾝ(13)	11.000	m ²			S単 79号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ-ﾗﾝ RC-40	11.000	m ²			S単 75号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	11.000	m ²			S単 77号
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	11.000	m			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
000043	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
000044	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQ0005	SP バックホウ埋戻 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³			S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
000045	P U 3 0 0 B 300×300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 50号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	16.660	個			S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 26号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	0.500	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
000046	自由勾配側溝(400型) B300×H400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.700	m ²			S単 50号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m			S単 27号
S02116	自由勾配側溝 300×400×2000 2枚蓋型,,	5.000	個			S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C65%	0.340	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 69号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	1.010	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
000047	自由勾配側溝(500型) B300×H500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.700	m ²			S単 50号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m			S単 27号
S02116	自由勾配側溝 300×500×2000 2枚蓋型,,	5.000	個			S単 9号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C65%	0.340	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 69号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	1.010	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
000048	インバートコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C65%	1.000	m3			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
000049	自由勾配側溝蓋 300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	1.000	枚			S単 28号
S02116	自由勾配側溝蓋 車道用,2枚掛,300用,,	1.000	枚			S単 10号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞り型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 50号 ***					
000050	管渠型側溝 300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ²			S単 61号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.250	m ³			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 69号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	5.000	基			S単 72号
S02116	R型横断管渠 T-25 R300 L=2000,.	5.000	本			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
000051	集水樹 400×400×600		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.640	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.640	m ²			S単 62号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.220	m ³			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.400	m ²			S単 68号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,400×400用,.	1.000	組			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					
000052	集水樹 500×500×700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.810	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.810	m ²			S単 62号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.310	m ³			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.600	m ²			S単 68号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,500×500用,.	1.000	組			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 53号 ***					
000053	集水樹 500×500×800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.810	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.810	m ²			S単 62号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.350	m3			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.200	m ²			S単 68号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 29号
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,500×500用,,	1.000	組			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 54号 ***					
000054	ガードレール 土中式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 55号 ***					
000055	ガードレール Co建込		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ガードレール基礎		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.246	m3			S単 22号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	4.200	m3			S単 67号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.800	m ²			S単 70号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.049	ton			S単 23号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.047	ton			S単 24号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.015	ton			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
000057	表土はぎ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					
000058	法面整形 掘削部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²			S単 51号
	合計					
	単価					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 59号 ***						
000059	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有リ,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 60号 ***						
000060	暗渠工 100		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 50号
SQ0011	パイプライン基礎 砂・砂質土,洗砂(荒目),区分	0.530	m ³			S単 81号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.031m ²	10.000	m			S単 38号
S02116	単粒度碎石 4号 30~20mm,	3.130	m ³			S単 14号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm	10.000	m			S単 37号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m,	2.500	本			S単 15号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 61号 ***						
000061	床掘		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m ³			S単 45号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 62号 ***						
000062	コンクリート構造物取壊し		m		10.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	3.500	m ³			S単 21号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 63号 ***						
000063	コンクリート殻運搬・処分(無筋) 処分先:津名リサイクルプラント		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m ³			S単 53号
S02123	産業廃棄物処分費(無筋コンクリート) 津名リサイクルプラント	1.000	m ³			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 64号 ***						
000064	床掘		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³			S単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 65号 ***						
000065	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SQ0005	SP バックホウ埋戻 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 66号 ***						
000066	P U 3 0 0 B 300 x 300		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 50号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	16.660	個			S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 26号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.500	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 67号 ***						
000067	P U - 2 4 0		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²			S単 50号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	10.000	m			S単 30号
S02116	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm,,	16.660	個			S単 16号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.440	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 68号 ***						
000068	側溝蓋 PU240		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
P96015	鋼製グレーチングU字溝蓋 歩道用細目240	1.000	枚			
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 69号 ***						
000069	集水桝 300 x 300 x 600		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.490	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.490	m ²			S単 62号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W /C65%	0.180	m3			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²			S単 68号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式鎖付き,T-2,300 x 300用,,	1.000	組			S単 17号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 70号 ***					
000070	集水樹 400×400×600		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.640	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.640	m ²			S単 62号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.220	m ³			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.400	m ²			S単 68号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 29号
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,400×400用,,	1.000	組			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 71号 ***					
000071	管渠型側溝240		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²			S単 50号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.400	m ²			S単 61号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.220	m ³			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 69号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	5.000	基			S単 73号
S02116	R型横断管渠 T-25 R240 L=2000,,	5.000	本			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 72号 ***					
000072	暗渠排水管 VU 150		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.700	m ²			S単 50号
SQ0011	パイプライン基礎 砂・砂質土,洗砂(荒目),区分	2.000	m ³			S単 81号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 73号 ***					
000073	暗渠排水管 VU 150		m		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 74号 ***					
000074	土砂掘削(片切)		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業				
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 75号 ***					
000075	土砂掘削(オープン)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3			S単 41号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 76号 ***					
000076	盛土(道路外) 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし	1.000	m3			S単 47号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 77号 ***					
000077	路床盛土 流用土 (4.0m W)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 78号 ***					
000078	法面整形 掘削部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 79号 ***					
000079	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 80号 ***					
000080	残土運搬処分 処分先:公共間流用		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m3			S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 43号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 81号 ***					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000081	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,なし	1.000	m ²			S単 74号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 82号 ***					
000082	下層路盤盤工 RC-40 10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²			S単 75号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 83号 ***					
000083	上層路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 77号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 84号 ***					
000084	表層工 再生密粒度アスコン t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),フラクット 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S単 78号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 85号 ***					
000085	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 86号 ***					
000086	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQ0005	SP バックホウ埋戻 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³			S単 80号
S01041	SP 表層(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m ³			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 87号 ***					
000087	コンクリートブロック基礎		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.200	m ²			S単 50号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.140	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²			S単 68号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0mm	7.200	m ²			S単 61号

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 88号 ***					
000088	コンクリートブロック積 裏コ10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQ2711	コンクリートブロック積工(材料含む) 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし	1.000	m ²			S単 83号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 89号 ***					
000089	裏込め材 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 90号 ***					
000090	小口止コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)	0.900	m ³			S単 59号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 91号 ***					
000091	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.790	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 92号 ***					
000092	目地材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 71号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 93号 ***					
000093	有孔管 VU 100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 33号
	合計					
	単価					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0~4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日			
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 86.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日			
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 78.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02116	板柵土留		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	板柵土留 H=1000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96001	板柵土留 H=1000	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×400×2000 2枚蓋型,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
PQ4901	自由勾配側溝 300×400×2000 2枚蓋型	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×500×2000 2枚蓋型,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
PQ4902	自由勾配側溝 300×500×2000 2枚蓋型	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業				
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02116	自由勾配側溝蓋 自由勾配側溝蓋 車道用,2枚掛,300用,...		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P96016	自由勾配側溝蓋 車道用,2枚掛,300用	1.000	枚			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
*** S単 - 11号 ***						
S02116	R型横断管渠 R型横断管渠 T-25 R300 L=2000,...		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P96003	R型横断管渠 T-25 R300 L=2000	1.000	本			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
*** S単 - 12号 ***						
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,400×400用,...		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P96017	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,400×400用	1.000	組			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
*** S単 - 13号 ***						
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,500×500用,...		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P96018	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) T-6,110°開閉,500×500用	1.000	組			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
*** S単 - 14号 ***						
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .4号 30~20mm,...		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3			算出数量 1.000 各単位
	合計					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業				
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	1.000	本			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P12004	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	1.000	個			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式鎖付き,T-2,300×300用		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P96019	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式鎖付き,T-2,300×300用	1.000	組			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	R型横断管渠 T-25 R240 L=2000		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P96004	R型横断管渠 T-25 R240 L=2000	1.000	本			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(無筋コンクリート) 津名リサイクルプラント		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	津名リサイクルプラント		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業				
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96005	産業廃棄物処分費(無筋コンクリート) 津名リサイクルプラント	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(アスファルト殻) 津名リサイクルプラント		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	津名リサイクルプラント				
	3)単価の入力					
P96006	産業廃棄物処分費(アスファルト殻) 津名リサイクルプラント	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分	洗砂(荒目)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3				
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
R01003	普通作業員	0.970	人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD345		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 24号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 25号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有り	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 27号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-		m	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 [各単位] 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
*** S単 - 28号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 [各単位] 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
*** S単 - 29号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 [各単位] 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
*** S単 - 30号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 [各単位] 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし -				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業				
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 法面縦排水	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.120	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.090	人			
R01002	特殊作業員	0.130	人			
R01003	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 33号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.120	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B) 10cm				
J02054	生コンクリート(高炉B)	10.600	m ³			
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)					
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	1.100	人			
R01003	普通作業員	2.100	人			
Y00004	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込)	1.000	m			算出数量 1.000 m
	塗装品(白色)C-4E					
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品B-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03041	ガードレール設置(コンクリート建込)	1.200	m			算出数量 1.000 m
	塗装品(白色)B-2B					
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 100mm				
R01001	土木一般世話役	0.300	人			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.500	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 146.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	砕石,0.031㎡				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	1)被覆材区分	砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)被覆材の断面積(㎡)	0.031㎡			夜間制約作業時間:0.0	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			
	標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500				
P34029	軽油		L			
	バックホウ給油	34.000				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
R01003	普通作業員		人			
	補助労務	7.000				
	合計					算出数量 3,225.806 m
	単価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	表土掘削,なし				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	1)施工区分	表土掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし			夜間制約作業時間:0.0	
F08015	バックホウ[加-ラ型・超低・排対型(～2011)]		日			
	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390				
P34029	軽油		L			
	バックホウ給油	88.000				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 887.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単 - 40号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-				深夜時間:0.0	週休:補正なし
					時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
					夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	土砂,オープンカット,有り,-,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-				深夜時間:0.0	週休:補正なし
					時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
					夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業					
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 57号 ***					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 58号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 59号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 18-8-40(高炉)				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 60号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	20.0cmを超え22.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 61号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 62号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 63号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 69号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 71号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 72号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 400kgを超え600kg以下 無し なし				
	単 価		基			
	*** S単 - 73号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基			
	*** S単 - 74号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 75号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャーラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャーラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 77号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	100mm 粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 78号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 79号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 80号 ***					
SQ0005	SP バックホウ埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP バックホウ埋戻 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 81号 ***					
SQ0011	パイプライン基礎		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,洗砂(荒目),区分			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 洗砂(荒目)				
	3)ﾊﾞｯｸｸﾞﾚｰｼﾞ 4)使用機械	山積0.80m ³ (平積0.60m ³) 振動コンバクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目		13.200	m ³		
R01001	土木一般世話役		0.250	人		
R01002	特殊作業員		0.200	人		

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.920	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08015	バックホ[加-型・~超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.080	日			
P34029	軽油 バレル給油	4.200	L			
R01021	運転手(特殊)	0.050	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 82号 ***					
SQ2711	コンクリートブロック積工(材料含む)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリートブロック積工(材料含む) 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40(高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 15				
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40(高炉B) なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²			
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	9.500	個			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.380	m3			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 83号 ***					
SQ2711	コンクリートブロック積工(材料含む)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリートブロック積工(材料含む) 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 10				
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40(高炉B) なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²			
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	9.500	個			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m3			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業				
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 40号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
MO2082	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
*** S単 - 41号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞｯｸﾙ有り,-,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ﾌﾞｯｸﾙ				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
MO1075	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ[湿地・排対型(3次)] 20t級		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
*** S単 - 42号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
MO2032	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
*** S単 - 43号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
MO2056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業				
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
F08017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ後方超小旋回・超低・排対型(-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
M02065	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｯﾄﾞ・ﾃﾞｲﾍﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
F08016	バックホウ[加圧型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			
F04062	振動ローザ[搭乗式・コンバインド型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~3次)] 7t級 7~9t		日			
F04091	振動ローザ(土工用)[フラット・シングルラム型・低騒・排(~3次)] 質量11~12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
F04062	振動ローザ[搭乗式・コンバインド型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t		日			
F08016	バックホウ[加圧型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部.-.無し.け質土.砂及び砂質土.粘性土.なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土.砂及び砂質土.粘性土 なし				
F08015	バックホ【加-型・～超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 バレル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部.有り.無し.け質土.砂及び砂質土.粘性土.なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土.砂及び砂質土.粘性土 なし				
F08015	バックホ【加-型・～超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 バレル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし.機械積込.無し.5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
M03005	ダンプトラック【オロード・ディーゼル】 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 バレル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕.機械積込(舗装版厚15cm以下).無し.6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5cm以下				
M03005	ダンプトラック[オールド・タイプ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 バトロ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バトロ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バトロ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 57号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
M16461	コンクリートカット[ハキーム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37203	コンクリートカット用ブレード 径560mm		枚			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 58号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P26106	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 59号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
F08063	ハックル[クロー型・レン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01009	型わく工		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³			
P34029	軽油 ハックル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 60号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-4 0 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	20.0cmを超え22.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャー RC-40 40～0mm				
F08015	ハックル[クロー型・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34029	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 61号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
F08015	バックホ【加-ラ型・~超低・排対型(~2011)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34029	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 62号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 0 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
F08015	バックホ【加-ラ型・~超低・排対型(~2011)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34029	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 63号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
F08015	バックホ【加-ラ型・~超低・排対型(~2011)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			
P34029	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4 0(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 69号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 71号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 72号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 400kgを超え600kg以下 無し なし				
F08056	バックホ[加-ラ型・クレーン・低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
P34029	軽油 バト-II給油		L			
	単 価		基			
	*** S単 - 73号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08056	バックホウ[加圧型・クレーン・低騒音・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		基			
	*** S単 - 74号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
M13016	モックレーダ[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)] 質量8～20t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 75号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
M13016	モックレーダ[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)] 質量8～20t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 76号 ***					

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業		
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッシャー RC-40				
M13016	E-カレグ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	D-D-D-ワカガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[~超低・排対型・(~2011)] 質量8~20t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34029	軽油 バト-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 77号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-25				
M13016	E-カレグ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	D-D-D-ワカガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[~超低・排対型・(~2011)] 質量8~20t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03117	粒度調整砕石 M-25 25~0mm		m ³			
P34029	軽油 バト-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 78号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				

事業名	生穂・佐野地区周辺整備事業					
工事名	【実施】野田尾地区滞在型市民農園(本村)整備工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
F04505	アスファルトフィニッシュ[ホイル型・低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m		日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)] 質量8～20t		日			
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)] 質量10-12t 締固め幅2.1m		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3		ton			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 79号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種 再生密粒度アスコン(13)				
M14181	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t		供用日			
M14301	振動ｺﾞﾙﾝｸﾞ[前進型] 質量40～60kg		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3		ton			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 80号 ***					
SQ0005	SP バックホウ埋戻 SP バックホウ埋戻 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
M02032	ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m ³			