

質問書

令和7年4月21日

下記のとおり質問します

工事名(淡路市野田尾地区滞在型市民農園(本村)新築工事)

NO	質疑	回答
1	室内空气中化学物質の測定について 代表して1棟で行えばよいのか 6棟全てで行う必要があるのか また、1棟につき1箇所が良いのか？(内部ドアを開けて)	・測定場所:滞在型市民農園施設の各棟(計6棟) ・測定箇所数:内部ドアを開けて、各棟1箇所 ・農機具倉庫の測定は不要
2	地盤改良工事の事前配合試験、及び六価クロム溶出試験は金額に含めますか？	はい、含めてください。
3	事前配合試験の箇所数は施工エリアごと(例:倉庫棟・ABCD棟・EF棟の3箇所)の実施でよろしいでしょうか？	はい、構いません。
4	事前配合試験の固化材添加量は250kg/m ³ ・300kg/m ³ ・350kg/m ³ の3配合でよろしいでしょうか？	はい、構いません。
5	図面番号A-18～23 農園土、運搬費とありますがどこからの搬入になりますか？ 又、支給品と考えてよろしいでしょうか？	A-03図に記載の、野田尾地区滞在型市民農園(本村)敷地内での運搬です。 耕土については、支給品となります。
6	農園施設及び農機具倉庫も内訳に於いて直接仮設工事で内部仕上足場・外部足場が枠組足場となっていますが、くさび形緊結足場としても宜しいでしょうか？	はい、構いません。
7	農園施設も農機具倉庫も木造ですが、防蟻処理は考えなくても宜しいでしょうか？施工するのであれば、各建物に応じて施工高さを御指示願います。	防蟻処理は必要です。 「A-08特記仕様書→9木工事→6防腐・防蟻処理」に記載の内容を正としてください。
8	A-18～23図:「農園50m ² :農園土(土木工事)※運搬費(建築工事)」→建物が出来てから家庭菜園とする為の土を搬入するのに、運搬は建築工事であることの意味なのでしょうか？その農園土の集積・積み込みを土木で行い、その土を運搬するのが建築でチャーターしたダンプで、敷き均しも建築でという理解で宜しいのでしょうか？	土砂の運搬のみ計上していますので、現内訳で積算お願いします。
9	内訳No.32:外構:農園土運搬(71.8M ³)は、どこの場所からの運搬と考えたら宜しいのでしょうか？	A-03図に記載の、野田尾地区滞在型市民農園(本村)敷地内での運搬です。
10	A-51図:外構詳細図:駐車場ー建物ー農園:側溝w150グレーチング有(建築工事)→農園施設及び農機具倉庫棟の平面図には、グレーチングは存在していません。また、内訳にも見当たらないので、算出しないで宜しいでしょうか？	グレーチングについては、土木工事(別工事)で施工します。